



**PLANTA BAIXA - TÉRREO**  
MERIBEL RESIDENCE  
Escala: 1/75

APARTAMENTO	ÁREA ÚTIL	ÁREA CONSTRUÍDA	DESCRIÇÃO
APTO TIPO 4	45,86m²	54,78m²	02 QUARTOS E 02 BWCS
APTO TIPO 5	61,16m²	72,33m²	03 QUARTOS E 02 BWCS
ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO		593,99m²	
ÁREA CONSTRUÍDA TIPO		593,99m² x 3 PAV. = 1.781,97m²	
ÁREA CONSTRUÍDA DO BLOCO		2.375,96m² (TÉRREO + 3 PAV.)	
ÁREA CONSTRUÍDA BARRILETE		55,05m²	
ÁREA CONSTRUÍDA CAIXA D'ÁGUA		55,05m²	

**LEGENDA:**

- ALVENARIA ESTRUTURAL
- ALVENARIA VEDAÇÃO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	
<b>N</b> - PISO	1 - PISO CERÂMICO
	2 - PISO CIMENTADO LISO
	3 - PORCELANATO
<b>Δ</b> - PAREDE	1 - PINTURA PVA SOBRE REBOCO DE CIMENTO E AREIA
	2 - REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO
	3 - PINTURA EM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO DE CIMENTO E AREIA
<b>N</b> - TETO	1 - LAJE REVESTIDA COM PASTA DE GESSO E PINTURA PVA
	2 - FORRO EM PLACAS DE GESSO COM PINTURA PVA
	3 - LAJE COM PINTURA PVA SOBRE REBOCO DE CIMENTO E AREIA

**NOTAS:**

- 1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO ANOTADOS;
  - 2 - CONFERIR COTAS NO LOCAL;
  - 3 - CONFERIR COTAS E NÍVEIS PELO LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO;
  - 4 - PARA VOLUME (DIMENSÕES) E ALTURA DA CAIXA D'ÁGUA VER PROJETO HIDRÁULICO;
  - 5 - TODOS OS MÓVEIS DESENHADOS SÃO APENAS REFERÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DE TOMADAS, NÃO FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO;
  - 6 - A ALTURA DO BARRILETE DEVE SER FORNECIDA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL;
  - 7 - PARA DIMENSIONAMENTO DE ESQUADRIAS, CONFIRAR DETALHES;
  - 8 - A ALTURA E LARGURA DA CALHA DEVE SER FORNECIDA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL;
  - 9 - CONFIRMAR A ALTURA COM FORNECEDOR DO ELEVADOR.
- LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**
- BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA;
  - PEITORIS E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA;
  - LOUÇAS BRANCAS;
  - TANQUE 20L EM LOUÇA BRANCA;
  - METAIS EM PVC CROMADO;
  - DIVISÓRIA COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (0,50 x 0,03 x 1,30m).

QUADRO DE ESQUADRIAS					
PORTAS					
Nº	DIMENSÕES (m)	TIPO	TÉRREO	TIPO x3	TOTAL
P1	1,40 x 2,10	PORTA DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TEMPERADO	08	24	32
P2	1,40 x 2,10	PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO VENEZIANADO E VIDRO LISO	02	-	02
P3	0,80 x 2,10	PORTA LISA DE ABRIR, SEMI OCA CAPEADA	08	24	32
P4	0,80 x 1,20	PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO VENEZIANADO	02	-	02
P5	0,70 x 2,10	PORTA LISA DE ABRIR, SEMI OCA CAPEADA	20	60	80
P6	0,70 x 2,10	PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO VENEZIANADO E VIDRO LISO	08	24	32
P7	0,60 x 2,10	PORTA LISA DE ABRIR, SEMI OCA CAPEADA	16	48	64

JANELAS						
Nº	DIMENSÕES (m)	TIPO	PEITORIL (m)	TÉRREO	TIPO x3	TOTAL
J1	1,40 x 1,10	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO	1,00	08	30	38
J2	1,40 x 1,10	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO COM VIDRO SUNLIGHT	1,00	04	12	16
J3	1,30 x 1,10	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO	1,00	02	06	08
J4	1,30 x 1,10	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO COM VIDRO SUNLIGHT	1,00	02	06	08
J5	1,50 x 1,10	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO	1,00	02	06	08
J6	1,50 x 1,10	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO COM VIDRO SUNLIGHT	1,00	02	06	08
J7	0,60 x 0,60	BASCULANTE MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA ABERTURA=90°	1,50	12	36	48
J8	0,70 x 0,60	BASCULANTE MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA ABERTURA=90°	1,50	04	12	16

QUADRO						
Nº	DIMENSÕES (m)	TIPO	PEITORIL (m)	TÉRREO	TIPO x3	TOTAL
Q1	1,20 x 1,00	QUADRO EM ALUMÍNIO COM VIDRO ARAMADO	1,50	-	03	03

**NOTAS:**

1- ESTE PROJETO FOI ELABORADO ATENDENDO AS NORMAS:  
NBR 15.575/2013 - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO  
NBR 9050/2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

CARIMBO:

CONTROLE DE REVISÕES		
Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
04	25/10/2025	LEONARDO "os built"
03	20/05/2021	JULIANA indicação de cotas de níveis/alteração do piso da cozinha
02	16/12/2020	SARA projeto executivo (alteração quadro de esquadrias)
01	19/11/2020	SARA alteração quadro de especificações
00	04/11/2020	SARA emissão inicial

**GRUPO DIMENSÃO**

EMPREENDIMENTO: MERIBEL RESIDENCE  
Avenida Nossa Senhora da Vitória, S/Nº, Turu - São Luis-MA

PROJETO: ARQUITETÔNICO

TÍTULO: - BLOCO TIPO C  
- PLANTA BAIXA - TÉRREO  
- QUADROS DE ÁREAS - ESQUADRIAS - ESPECIFICAÇÕES

AUTOR DO PROJETO: NILZIMAR CHAVES

RESPONSÁVEL: NILZIMAR CHAVES



FASE: AS BUILT

COORDENADOR(A): NILZIMAR CHAVES

ESCALA: 1/75

FOLHA: 08/19

ARQUIVO: 08-MERIBEL-ARQ-AS BUILT-TP-C-PLB-X-TÉRREO-R04